

## آگهی مناقصه عمومی

شماره ۰۷/م/۱۴۰۰

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام پروژه تهیه متریال و اجرای خطوط لوله مربوط به تامین یوتیلیتی مورد نیاز پروژه تصفیه پساب و فیلتراسیون برج های خنک کننده واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده، لیست نیروی انسانی کلیدی (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت، گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادهای این شرکت واقع در تهران یا ماهشهر به آدرس های ذیل اقدام نمایند:

۱- تهران- سعادت آباد- خیابان صرافهای جنوبی- خیابان ۲۳ شرقی (احمد نفیسی)- پلاک ۲۱- طبقه دوم- امور قراردادها.

۲- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت ۴- شرکت پتروشیمی امیرکبیر- ساختمان اداری- طبقه دوم- امور قراردادها.

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد .

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۸۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از تائید رزومه شرکتهای و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارائه گردد.

آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ می باشد. بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرح مختصر پروژه :

تهیه متریال و اجرای خطوط لوله مربوط به تامین یوتیلیتی مورد نیاز پروژه تصفیه پساب و فیلتراسیون برج های خنک کننده واحد الفین در دو بخش مکانیک و سیویل به شرح مختصر ذیل:

۱- بخش مکانیک شامل و نه محدود به موارد ذیل مطابق نقشه ها، اسناد و مدارک با هماهنگی دستگاه نظارت با رعایت کلیه موارد فنی مطابق استانداردها و دستورالعملهای مربوطه و درخواست شده دستگاه نظارت با رعایت کلیه موارد ایمنی بنحویکه امکان بهره برداری مناسب و قابل اطمینان از تاسیسات موجود و جدید نصب شده فراهم گردد:

- تهیه، خرید، حمل، نگهداری و انبارش صحیح کلیه متریال و تجهیزات لازم از قبیل لوله ها، اتصالات، شیرآلات، آهن آلات، پیچ و مهره، گسکت، انواع ساپورت های مورد نیاز و رنگ و ... مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل های مربوطه.
- لاین کشی و اجرای کامل حدود 2000 متر خطوط ارتباطی از سایز 1 تا 8 اینچ مربوط به پکیج های فیلتراسیون و بلودان و اتصال آن به لاین های موجود و ساخت و نصب و جوشکاری ساپورتها و guide مطابق نقشه و یا دستورالعمل دستگاه نظارت.
- ساخت و نصب هرگونه ساپورت مورد نیاز علاوه بر نقشه های موجود با توجه به موقعیت و مسیر لاین کشی در صورت نیاز و یا اعلام دستگاه نظارت.
- انجام عملیات اجرای پنج عدد hot tap با سایز 2 تا 4 اینچ روی خط لوله PA-CWM-IA و جوشکاری و نصب tee split و reinforced pad جهت اخذ انشعاب ها و انجام کلیه فعالیت های مرتبط با آن.
- راپینگ کاری لوله های زیر زمینی با over lap حدود 50 درصد با دو لایه نوار سیاه و سفید.
- انجام عملیات هالیدی تست پوشش لوله های زیرزمینی و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت.
- ساخت و اجرای کلیه اسپیلرها و ساپورت های مورد نیاز اعم از فلزی و یا بتنی مطابق نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه و یا درخواست دستگاه نظارت.
- انجام عملیات تمیز کاری و سندبلاست، رنگ آمیزی، فیت آپ، جوشکاری، تست های NDT ، رادیوگرافی، هیدروتست، TOUCH UP نهایی لاینها مطابق دستورالعمل های مربوطه.
- اعمال و ایجاد انجام تغییرات احتمالی مورد نیاز روی لاینهای موجود مطابق دستورالعمل های مربوطه.
- انجام هیدروتست تخلیه و خشک نمودن کامل داخل لوله ها.
- نصب ولوها.
- انجام reinstate.
- تهیه test package کامل.

۲- عملیات سیویل شامل و نه محدود به بخشهای ذیل :

- ساخت و نصب ساپورت های فلزی بر روی pipe rack موجود.
- ساخت و نصب pipe sleeper های بتنی و متعلقات مربوط به آنها.
- حفاری و احداث مسیر دفنی ( U/G ) در محوطه paving موجود و تخریب کانال آب موجود در محل و بازسازی مجدد محوطه پس از جاگذاری خطوط pining ( مطابق با وضعیت اولیه ).

• مدت زمان انجام پروژه ۳ ماه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱-۸۷۷۵۰ داخلی ۲۴۱ و ۲۳۸ تماس حاصل نمایند .